

Opis Przedmiotu Zamówienia  
do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.

**Wykonanie remontu odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 725 od km 15+400 do km 15+700 strona lewa.**

1. Rozbiórka istniejących zjazdów z kostki brukowej na powierzchni 93 m<sup>2</sup>. Oczyszczenie kostki i przygotowanie do ponownego wbudowania.
2. Rozbiórka istniejących przepustów pod zjazdami z rur PEHD w ilości 80 m. Demontaż rur należy przeprowadzić bez zbędnych zniszczeń i odwieźć do Obwodu Drogowego w Białej Rawskiej.
3. Wykonanie korekty niwelaty dna rowu przydrożnego na odcinku od km 15+400 do km 15+700.  
Niwelatę dna rowu należy obniżyć od km 15+400 do poziomu dna zlikwidowanego przepustu w km 15+483 i z minimalnym spadkiem 0:3% doprowadzić do km 15+700.
4. Wykonanie przepustów pod istniejącymi zjazdami z rur PEHD Ø50 – 10 mb, Ø80- 20 mb na ławie fundamentowej z betonu C8/10 grubości 10 cm i zasypką z chudego betonu.
5. Wykonanie ścianek czołowych z betonu C25/30 wraz ze zbrojeniem i izolacja ścian lub montaż ścianek prefabrykatowych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
6. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej (kostka z rozbiórki) na podbudowie z kruszywa 0-31,5 o grubości 20 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr 5 cm.
7. Montaż barier energochłonnych SP-09/2, materiał dostarczony przez Zamawiającego w ilości 72 mb.

Sporządził:

Agata Przyżycka

RDW w Łowiczu